



# HANDILOGE

## CONFIGURATION DU HANDILOGE SALLE D'EAU

[www.handilodge.com](http://www.handilodge.com)

[contact@handilodge.com](mailto:contact@handilodge.com)

	inclus	en option
<b>STRUCTURE</b>		
Murs ossature bois 120 mm	✓	
Murs ossature bois 145 mm		✓
Dalle bois 200 mm	✓	
Charpente 200 mm	✓	
<b>ISOLATION</b>		
Laine de roche dans les murs 120 mm	✓	
Laine de roche dans les murs 145 mm		✓
Isolation complémentaire des murs 45 mm (190 mm totale)		✓
Laine de roche dans le toit et dans la dalle 200 mm	✓	
Laine de bois dans le toit et dans la dalle 200 mm		✓
Isolation complémentaire du toit 100 mm (300 mm totale)		✓
<b>FENÊTRES ET PORTES</b>		
Fenêtre PVC blanc avec volets roulants électriques	✓	
Porte coulissante accès SDE 90	✓	
<b>BARDAGE</b>		
Bardage épicéa traité classe3 naturel	✓	
Bardage douglas pré-grisé		✓
Bardage épicéa peint*		✓
Bardage partiel panneaux HARDIEPANEL*		✓
<b>ÉLECTRICITÉ</b>		
Extracteur SDE sur hygrométrie	✓	
VMC simple flux		✓
Chauffe-eau haute performance 40 L	✓	
Chauffe-eau haute performance 60 L		✓
Éclairage plafonnier	✓	
Kit spots encastrés SDE (3 spots)		✓
Kit plaques interrupteurs et prises couleurs*		✓
<b>PLOMBERIE / SANITAIRE</b>		
WC posé	✓	
WC suspendu		✓
WC hauteur variable électrique		✓
Cuvette WC longue		✓
Vasque faible profondeur	✓	
Robinetterie vasque	✓	
Douchette WC		✓
Eau chaude / Eau froide sur douchette WC		✓

\*Choix de couleurs disponible

## AGENCEMENT

Barres de maintien et de redressement		✓
Rail de transfert au plafond		✓
Domotique		✓
Miroir SDE	✓	
Meuble plan de toilette 55x170 cm hévéa	✓	
Caisson sous plan de toilette hévéa		✓

## SOLS ET MURS

Sol / murs système TARADOUCHE dans la SDE*	✓	
Peintures (murs et plafonds)*	✓	
Thème déco sol et murs		✓

## MAÇONNERIE

Fourniture et pose de plots de fondation vissés	✓	
Fourniture et pose de plots de fondation béton		✓
Terrassement / réseaux en attente		✓

## AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Rampe et garde corps au mètre linéaire		✓
Sas de raccordement		✓

## TRANSPORT / LEVAGE / POSE

Transport (à définir suivant distance)		✓
Levage (suivant complexité du terrain et de l'accès)		✓
Raccord simple sur bâtiment existant préalablement préparé	✓	
Raccord avec SAS		✓
Pose indépendante		✓